

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 15. 9. 2021 č. 2021090149

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupené: Mgr. Jiří Koubek - starosta

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek

- ve věcech technických: Šárka Pichová, Ing. Milan Mašek

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o.

se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

zastoupená: Jozefem Potankou, jednatelem

IČ: 04255071

DIČ: CZ 04255071

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 3244862

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních a technických: Jozef Potanka, 731 182 398, mail:potanka@adevita.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. 5 odst. 5. 4.1 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.9.2021 pro akci „Oprava fasády objektu Libušská č.p. 1/204, Praha 4-Libuš“ (dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. 3 se odst. 3.1. doplňuje o následující větu:

„Součástí předmětu plnění jsou i změny stavby a dodávky popsané a oceněné v dodatečném rozpočtu č. 1, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.“

3. Změna hodnoty plnění.

3.1. Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve výši 429 261,78 Kč bez DPH

3.2. V čl. 5 odst. 5.1.1. se ruší a nově zní:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Cena dle SoD	1 552 737,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	429 261,78 Kč bez DPH

Celková cena včetně dodatku č. 1	1 981 998,78 Kč bez DPH
----------------------------------	-------------------------

Celková cena včetně dodatku č. 1	2 398 218,52 Kč s 21% DPH
----------------------------------	---------------------------

3. Změna doby plnění díla

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následující změně Smlouvy, kdy v čl. 4 se odst. 4.2.1 mění na znění: **Dokončení díla (předání) do 10. 12. 2021.**

4. Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

4.2. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 264/2021 ze dne 8. 11. 2021

Příloha Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2021090149

- Změnový list č.1 z 4.11.2021

V Praze-Libuši dne **12. 11. 2021**

Objednatel:

.....
Mgr. Jiří Koubek
starosta



V Praze dne

Zhotovitel:



.....
Jozef Potanka
jednatel

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Název stavby: Opravy vnější omítky ČP 1 - Praha Libuš
 Druh stavby: Oprava fasády
 Lokalita: Praha Libuš ČP 1
 Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - LIBUŠ
 Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Objekt	Kód	Zkrácený popis - REKAPITULACE	Náklady (Kč)
- SO01	000VD	Vedlejší a ostatní náklady stavby	
- SO01	11	Přípravné a přidružené práce	51 500,00
- SO01	12	Odkopávky a prokopávky	35 483,80
- SO01	17	Konstrukce ze zemin	47 208,12
- SO01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	0,00
- SO01	60	Omítky ze suchých směsí	92 751,10
- SO01	62	Úprava povrchů vnější	54 889,81
- SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 157 606,52
- SO01	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	3 954,61
- SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00
- SO01	783	Nátěry	39 854,84
- SO01	80	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	8 900,00
- SO01	84	Lešení a stavební výtahy	14 750,00
- SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	155 106,29
- SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	11 112,04
- SO01	999VD	Ostatní položky	88 411,52
- SO01	Z	Zábory	29 850,00
- SO01	H00	Běžné stavební práce	3 591,00
- SO01	M21	Elektromontáže	85 687,10
- SO01	S	Přesuny sutí	2 398,52
- SO01	O	Ostatní	79 686,60
			19 257,21

Změnový rozpočet - celkem bez DPH: 1 981 998,78
 Změnový rozpočet - DPH 21%: 416 218,74
 Změnový rozpočet - celkem včetně DPH: 2 398 218,52

Projektant 	Objednatel 	Zhotovitel ADEVITA s.r.o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST Pražská 636, PSČ 252 41, Dolní Břežany IČ: 04255071 DIČ: CZ04255071 
Datum, podpis	Datum, podpis 4.11.2021	Datum, podpis 4.11.2021



Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Opravy vnější omítky ČP 1 - Praha Líbuš		ZMĚNOVÝ ROZPOČET			ROZPOČET DLE SOD			ROZDÍL		
Druh stavby: Oprava fasády		Množství	Cena / MJ		Množství	Celkem		Množství	Celkem	
Lokalita: Praha Líbuš ČP 1			(Kč)			(Kč)			(Kč)	
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ							
Rozměry										
Stavební část										
000VD										
1	DMTZ FAS PRVKU	Vedlejší a ostatní náklady stavby			1 981 998,78					429 261,78
		Demontáž veškerých prvků osazených na stávající fasádě			51 500,00					0,00
		včetně uschození prvků, které budou zdielné osazeny a odřezání			18 500,00	1,000		1,000	0,00	0,00
2	MTZ FAS PRVKU	Zpětná montáž demontovaných fasádních prvků, včetně jejich ručního ošetření a nátlaku			20 500,00	1,000		1,000	0,00	0,00
		jednotlivé prvky budou osazeny přes systémové tvarovky a kotvy								
3	Prostupy	Opracování prvků prostupujících fasádou a nebo ve fasádě ponechaných			6 500,00	1,000		1,000	0,00	0,00
		prvky budou očistěny a natřeny								
4	Dvířka	Úprava stávajících dvířek a mřížek na fasádě			6 000,00	1,000		1,000	0,00	0,00
	11	Přípravné a přídržné práce			36 483,80					30 844,60
5	113106121R00	Rozeskrbní dlažeb z betonových dlaždic na suchu			120,00	13,800		41,160	-27,35	-3 263,20
		0,5 * (82,31976)				41,160		41,160		
		nová výměra - jen uliční strana 0,3*46				13,800				
5a	113106121-01	Zpětná montáž dlažeb z betonových dlaždic na suchu, vč.doplnění podkladu			946,00	13,800		0,000	13,80	13 054,80
5b	113106121-02	Příplatek k zámkovým dlažbám tl. 60 mm za dořezávání k omítkě			98,00	46,000		0,000	46,00	4 508,00
5c	113106121-03	Dlažba zámková tl. 60 mm, 200x100, šedá přírodní			293,00	42,571		0,000	42,57	12 473,19
		z ulice 6,90				6,900				
		dvůr-pochodí 33,97				35,671				
5d	113106121-03	Dlažba zámková tl. 80 mm, 200x100, šedá přírodní			321,00	11,813		0,000	11,81	3 791,81
		1,05				11,813				
12	Odkopávky a prokopávky									
6	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4			865,00	22,598		0,908	785,42	48 422,70
		původní výměra 0,2 * 0,2 * (22,89683)				0,908				18 762,22
		val za poštou-dvůr 9,8*1,3*0,4				5,096				
		chodník-půjzdí 2,82*1,6*0,45				2,03				
		chodník-pochodí 21,328*1,6*0,3				10,24				
		pod záleň (21,328-1,5)*1,32*0,2				5,23				
6a	979100014RAB	Naložení a odvoz směsí, výkopků vzd.do 15 km			765,00	36,157		0,000	36,16	27 680,48
		m3 22,80				36,157				
		1,60								
17	Konstrukce ze zemlin									
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním			460,00	0,000		0,908	417,68	-417,68
		0,2 * 0,2 * (22,89683)				0,908		0,908	-0,91	-417,68
		nová výměra 0,00				0,000			0,91	
		Odstranění podklad								

59	596100030RA0	Kryty pozemních komunikací, letiště a ploch odědávajících (předzdvhy)	m2	45,222	946,00	92 751,10	38 937,36	53 813,74
		(82,31976) * 0,5		41,160		42 780,01	38 937,36	3 842,65
		pochozí 21,328*1,5+1,32*1,5		33,97				
		pojezd 2,82*1,5+4,68*1,5		11,25				
8a	596-54266	chodníkový 21,33+1,32*2	m	56,070	298,00	16 708,86	0,00	16 708,86
		silniční 22,10		23,97				
		přechod 1,00		1,00				
		nájezd 5+4		9,00				
8b	596-0101	Obrubník chodníkový 1000x80x250 mm, barva přírodní, šedá	ks	23,000	135,00	3 105,00	0,00	3 105,00
8c	596-0102	Obrubník silniční 1000x150x250 mm, barva přírodní, šedá	ks	24,000	182,00	4 608,00	0,00	4 608,00
8d	596-0103	Obrubník přechodový pravý 1000x150x15250 mm, barva přírodní, šedá	ks	1,000	485,00	485,00	0,00	485,00
8e	596-0104	Obrubník silniční nájezdový 1000x150x150 mm	ks	9,000	159,00	1 431,00	0,00	1 431,00
8f	596-0105	Připlatek k obrubníkům za řezání segmentů v oblouku	kol		0,00		0,00	
8g	564740111	Podklad z kamenné hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm - včetně urovnění a zhuštění	m2	45,222	148,00	6 692,86	0,00	6 692,86
		pochozí 21,328*1,5+1,32*1,5		33,97				
		pojezd 2,82*1,5+4,68*1,5		11,25				
8h	564631111	Podklad z kamenné hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 100 mm - včetně urovnění a zhuštění	m2	11,250	0,00	0,00	0,00	0,00
		pojezd 2,82*1,5+4,68*1,5		11,25				
8i	564631111	Podklad z kamenné hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 50 mm - včetně urovnění a zhuštění	m2	33,972	0,00	0,00	0,00	0,00
		pochozí 21,328*1,5+1,32*1,5		33,97				
8j	567120111	Podklad ze suché betonové směsi C8/10 - vč. urovnění a zhuštění tl. 120 mm	m2	11,250	526,00	5 917,50	0,00	5 917,50
8k	181311103	Rozproštění omítky tl 15 mm do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	26,173	189,00	4 946,69	0,00	4 946,69
8l	103-64101	Zemina pro lerární úpravy - omítky 26,173*0,2*1,8	t	26,17	573,00	5 398,97	0,00	5 398,97
8m	181411141	Založení trávníku výševem	m2	9,42	21,50	582,72	0,00	582,72
8n	00572420	Osivo směs travní parková 26,173*0,015	kg	0,500	229,00	114,50	0,00	114,50
60		Omítky ze suchých směsí		0,39				
9	602022122R00	Omítky a lešení vypořádání sádky, BASF, ručně (61,39758)	m2	61,398	894,00	54 889,81	61,398	54 889,81
82		Úprava povrchů vnější		61,398				
10	622504112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 (506,31782)	m2	635,879	44,00	1 167 806,52	1 002 288,86	165 337,66
		(61,39758)		506,318		27 969,88	27 969,88	0,00
11	622100020RTC	Začištění omítek kolem oken a dveří (104,07292) + (37,34623) + (29,60098)	m	171,110	166,00	28 404,26	28 404,26	0,00
12	622300131R00	Vypovádění lneí tl. do 5 mm (506,31782)	m2	171,110	186,00	0,00	171,110	0,00
		nová výměra 0,00		506,318			94 175,15	-94 175,15
12a	622142001	Montáž výztuž. sklovlákn. pleťv vtažením do VPC omítky	m2	59,190	186,00	9 825,54	0,00	9 825,54
12b	622-001	Výztužná síť Vertex G120 140 g/m2, oka 40x40 mm	m2	55,109	39,00	2 539,25	0,00	2 539,25
		výměra 59,19		65,109				
		koef 1,10		65,109				

12c	622142001	Montáž výstuž. aklovítkn,pletiva vtačením do VPC omítky výměra plochy 506,32	m2	469,652 506,320	166,00	77 962,23	0,00	469,65	77 962,23
		odpočet neprováděných ploch zadní velup pošty (3,51+1,31)*2,65*-1 zadní velup - zasedáčka (4,62+3*2)*2,25*-1		-12,773 -23,895					
12d	622-002	Armovací síťovina Vertex R85, oko 10x10 mm výměra 489,65 koef 1,10	m2	516,617	29,00	14 981,90	0,00	516,62	14 981,90
13	622100020RAA	Omítka stěn vnější vápenocem, štuková, složitost 3 otlučení a zřízení ze 100 %, včetně nátlaku dle výpisu investora (506,31782)+*(61,39758) Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,1 * (67,96346) Zařízení spoř zdiva z cihel nebo kamene vyrubání soklu sokl 2-vrstva do 2 cm (48,64553) sokl 3-vrstva do 2 cm (48,64553) vyrubání fasády fasáda 2 vrstva 253,16 fasáda 3 vrstva 202,527	m2	516,617 567,715	1 216,00	690 341,44	567,715	0,00	0,00
14	620991121R00	(506,31782)+*(61,39758) Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,1 * (67,96346)	m2	567,715 74,760	95,00	7 102,20	567,715	0,00	0,00
15	622451103R00	Zařízení spoř zdiva z cihel nebo kamene vyrubání soklu sokl 2-vrstva do 2 cm (48,64553) sokl 3-vrstva do 2 cm (48,64553) vyrubání fasády fasáda 2 vrstva 253,16 fasáda 3 vrstva 202,527	m2	74,760 553,378 48,846 48,846	286,00	147 198,66	74,760 48,846	0,00	134 205,52
16	622481292R00	po poloze je započítáno i výhled rýh po instalacích a výtluků po čtyřech stranách kamenech, nebo otluků Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní (104,07292) (37,34623) (29,69098) 0,22 * (48) Lišta okenní zaštitovací 1,05 * ((37,34623)+*(104,07292)) Lišta s okapníčkovou 1,05 * (37,34623) Lišta parapetní 1,05*(29,69098) Lišta přípojovací parapetní 1,05*(48) Montáž výztužné lišty rohové a dilatační (45,83664) (23,70706) Profil rohový se síťovinou 1,05*(45,83664) Koutová lišta 1,05*(23,70706) Příplatek k omítkám za provedení šambrán kolem oken Okna ze strany z ulice Dle odsouhlaseného postupu prací ze dne 18.10.2021 Práce zahrnují i ořezávání dřevěného zdiva uvnitř šambrán, přípravu a modelace nových omítek šambrán na podklad z pískovce za provedení výřezů a šablon. Podoba omítky a štuk-vápenec HASIT Výstupní omítky - páska, hlavní vzhled Omítky intenzivně šedá s okrasní fasádou včetně dodávky lišty (37,34623)+*(104,07292) Omítky vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3 93,98 * 0,5 Podlahy a podlahové konstrukce Okapový chodník - textilie proti pronásání 45g/m2 (22,69663) * 0,5 * 0,7 podvoz 21,328+1,5+1,32+1,5 pojezd 2,82+1,5+4,68+1,5 zelené plochy 26,68 výměra celkem 71,90 koef 1,1	m	181,670 104,073 37,346 29,691 10,560 148,490 148,490 39,214 39,214 31,176 31,176 50,400 50,400 45,837 45,837 0,000 48,128 48,128 0,000 24,892 3,000	66,00	11 990,22	181,670 104,073 37,346 29,691 10,560 148,490 148,490 39,214 39,214 31,176 31,176 50,400 50,400 45,837 45,837 0,000 48,128 48,128 0,000 24,892 0,000	0,00	0,00
17	28350127	Lišta okenní zaštitovací 1,05 * ((37,34623)+*(104,07292))	m	148,490	40,00	5 939,60	148,490	0,00	0,00
18	28350261	Lišta s okapníčkovou 1,05 * (37,34623)	m	39,214	60,00	2 352,84	39,214	0,00	0,00
19	28350260	Lišta parapetní 1,05*(29,69098)	m	31,176	66,00	2 026,44	31,176	0,00	0,00
20	105443Z	Lišta přípojovací parapetní 1,05*(48)	m	50,400	54,00	2 721,60	50,400	0,00	0,00
21	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační (45,83664) (23,70706) Profil rohový se síťovinou 1,05*(45,83664) Koutová lišta 1,05*(23,70706) Příplatek k omítkám za provedení šambrán kolem oken Okna ze strany z ulice Dle odsouhlaseného postupu prací ze dne 18.10.2021 Práce zahrnují i ořezávání dřevěného zdiva uvnitř šambrán, přípravu a modelace nových omítek šambrán na podklad z pískovce za provedení výřezů a šablon. Podoba omítky a štuk-vápenec HASIT Výstupní omítky - páska, hlavní vzhled Omítky intenzivně šedá s okrasní fasádou včetně dodávky lišty (37,34623)+*(104,07292) Omítky vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3 93,98 * 0,5 Podlahy a podlahové konstrukce Okapový chodník - textilie proti pronásání 45g/m2 (22,69663) * 0,5 * 0,7 podvoz 21,328+1,5+1,32+1,5 pojezd 2,82+1,5+4,68+1,5 zelené plochy 26,68 výměra celkem 71,90 koef 1,1	m	45,837 45,837 0,000 48,128 48,128 0,000 24,892 3,000	66,00	2 979,41	45,837 45,837 0,000 48,128 48,128 0,000 24,892 0,000	-23,71	-1 540,96
22	55392740.A	Profil rohový se síťovinou 1,05*(45,83664) Koutová lišta 1,05*(23,70706) Příplatek k omítkám za provedení šambrán kolem oken Okna ze strany z ulice Dle odsouhlaseného postupu prací ze dne 18.10.2021 Práce zahrnují i ořezávání dřevěného zdiva uvnitř šambrán, přípravu a modelace nových omítek šambrán na podklad z pískovce za provedení výřezů a šablon. Podoba omítky a štuk-vápenec HASIT Výstupní omítky - páska, hlavní vzhled Omítky intenzivně šedá s okrasní fasádou včetně dodávky lišty (37,34623)+*(104,07292) Omítky vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3 93,98 * 0,5 Podlahy a podlahové konstrukce Okapový chodník - textilie proti pronásání 45g/m2 (22,69663) * 0,5 * 0,7 podvoz 21,328+1,5+1,32+1,5 pojezd 2,82+1,5+4,68+1,5 zelené plochy 26,68 výměra celkem 71,90 koef 1,1	m	48,128	40,00	1 925,12	48,128	0,00	0,00
23	105420Z	Koutová lišta 1,05*(23,70706) Příplatek k omítkám za provedení šambrán kolem oken Okna ze strany z ulice Dle odsouhlaseného postupu prací ze dne 18.10.2021 Práce zahrnují i ořezávání dřevěného zdiva uvnitř šambrán, přípravu a modelace nových omítek šambrán na podklad z pískovce za provedení výřezů a šablon. Podoba omítky a štuk-vápenec HASIT Výstupní omítky - páska, hlavní vzhled Omítky intenzivně šedá s okrasní fasádou včetně dodávky lišty (37,34623)+*(104,07292) Omítky vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3 93,98 * 0,5 Podlahy a podlahové konstrukce Okapový chodník - textilie proti pronásání 45g/m2 (22,69663) * 0,5 * 0,7 podvoz 21,328+1,5+1,32+1,5 pojezd 2,82+1,5+4,68+1,5 zelené plochy 26,68 výměra celkem 71,90 koef 1,1	m	48,128	40,00	0,00	48,128	0,00	0,00
23a	622-001R	Příplatek k omítkám za provedení šambrán kolem oken Okna ze strany z ulice Dle odsouhlaseného postupu prací ze dne 18.10.2021 Práce zahrnují i ořezávání dřevěného zdiva uvnitř šambrán, přípravu a modelace nových omítek šambrán na podklad z pískovce za provedení výřezů a šablon. Podoba omítky a štuk-vápenec HASIT Výstupní omítky - páska, hlavní vzhled Omítky intenzivně šedá s okrasní fasádou včetně dodávky lišty (37,34623)+*(104,07292) Omítky vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3 93,98 * 0,5 Podlahy a podlahové konstrukce Okapový chodník - textilie proti pronásání 45g/m2 (22,69663) * 0,5 * 0,7 podvoz 21,328+1,5+1,32+1,5 pojezd 2,82+1,5+4,68+1,5 zelené plochy 26,68 výměra celkem 71,90 koef 1,1	ks	3,000	3 890,00	11 670,00	0,000	3,00	11 670,00
23b	622-001R	Příplatek k omítkám za provedení oštlů s obločkem kolem dveří omítky dle šablony	ks	1,000	865,00	865,00	0,000	1,00	865,00
24	622473187R72	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty (37,34623)+*(104,07292) Omítky vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3 93,98 * 0,5 Podlahy a podlahové konstrukce Okapový chodník - textilie proti pronásání 45g/m2 (22,69663) * 0,5 * 0,7 podvoz 21,328+1,5+1,32+1,5 pojezd 2,82+1,5+4,68+1,5 zelené plochy 26,68 výměra celkem 71,90 koef 1,1	m	141,419	65,00	9 192,24	141,419	0,00	0,00
25	621421145R00	Omítky vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3 93,98 * 0,5 Podlahy a podlahové konstrukce Okapový chodník - textilie proti pronásání 45g/m2 (22,69663) * 0,5 * 0,7 podvoz 21,328+1,5+1,32+1,5 pojezd 2,82+1,5+4,68+1,5 zelené plochy 26,68 výměra celkem 71,90 koef 1,1	m2	141,419 46,990 46,990	2 120,00	99 618,80	141,419 46,990 46,990	0,00	0,00
26	639571311R00	Podlahy a podlahové konstrukce Okapový chodník - textilie proti pronásání 45g/m2 (22,69663) * 0,5 * 0,7 podvoz 21,328+1,5+1,32+1,5 pojezd 2,82+1,5+4,68+1,5 zelené plochy 26,68 výměra celkem 71,90 koef 1,1	m2	79,092 7,944	50,00	3 954,61	7,944 7,944	71,15	-8 088,38 3 557,41
27	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy z kačírky šířky 0,5 m Podklad z ořezaného kamene tl. 150 mm, kačírka tl. 100 mm.	m	79,09	850,00	0,00	11,348	-11,35	-8 645,80

[illegible]

38	979100014RAB	0,97	64,855	765,00	49 613,80	40,778	31 185,17	24,08	18 418,63
	dutina - vzděl. rozvaděč - dvůr 0,97, 1570,5 Odvoz suti a výb. hmot do 15 km, vnitřnost. 25 m svislé doprava z 2.NP ručním nošením $(0,0537 + 0,059 \cdot 567,715 + 4,3473 + 0,059 \cdot 48,846)$ doplnění 30% (fasáda + sokly) fasáda 506,31782 sokly 61,39759 doplnění-bourání, pol 37c 0,372,1 978500020RA0								
39	978500020RA0	0,059	40,778	142,00	6 936,13	40,778	6 936,13	0,00	0,00
	Osekání vnějších obkladů (48,84553) Zasekání venkovního vodovodu, 1 x zkrácení a zapuštění v drážce + 1 x prodloužení armatury Úprava nadpraží okna - doplnění roštu, desky Cetrus + přetažení armovací síťovinou vřáčenou do železa Ostatní položky 999VD Realizační a dílenská dokumentace stavby 999_RDS Dokumentace skutečného provedení stavby 999_DSFS Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště 999_Zaf. stav. Vytyčení stavby a sítí včetně zaměření skutečného stavu 999 síť Zkoušky, atesty, revize, osvědčení 999_Zkoušky dodávka zhotovitele: Reviz. technik zhotovitelé - změřeni tvorn.svodů, vč.dopravy 999_Provoz. vl. Provozní vlivy 999_BOZPVD Náklady na zajištění BOZP na pracovišti Zábory								
39a	5001-001R	m2	20,911	142,00	6 936,13	40,778	6 936,13	0,00	0,00
39b	5001-012R	kpl	1,000	1 890,00	1 890,00	0,000	0,00	1,00	1 890,00
40	999VD	kpl	1,000	3 445,00	3 445,00	0,000	0,00	1,00	3 445,00
41	999_RDS	soub.	1,000	500,00	29 850,00	1,000	33 000,00	0,00	-3 150,00
42	999_DSFS	kpl.	1,000	500,00	500,00	1,000	500,00	0,00	0,00
43	999_Zaf. stav.	kpl.	1,000	500,00	500,00	1,000	500,00	0,00	0,00
44	999 síť	kpl.	1,000	500,00	16 500,00	1,000	16 500,00	0,00	0,00
45	999_Zkoušky	kpl.	0,300	4 500,00	500,00	1,000	500,00	0,00	0,00
46	999_Provoz. vl.	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00	1,000	6 000,00	0,00	0,00
46b	999_BOZPVD	kpl.	1,000	4 500,00	3 591,00	1,000	4 500,00	0,00	3 591,00
	1001-02 Pronájem dopravního značení v souladu se schváleným DIO přes 40 dní od 10.11.2021 - 26.11.2021 H00 99928121R00								
47	99928121R00	1	130,820	655,00	85 887,10	104,820	85 887,10	26,00	17 030,00
	Eléžné stavební práce $(145,5979) - ((0,0537 + 0,059 \cdot 567,715 + 4,3473 + 0,059 \cdot 48,846))$ Přesun hmot. opravy vnější, pláště výšky do 25 m (145,5979) - ((0,0537 + 0,059 \cdot 567,715 + 4,3473 + 0,059 \cdot 48,846))								
48	M21	m	26,000	122,00	2 398,52	19,660	2 398,52	0,00	0,00
	Kabel CYKY - zapravení stávajících kabelů pod omítku 19,66 Přesuny suti Podílatek za skládku stavební suti $(0,0537 + 0,059 \cdot 567,715 + 4,3473 + 0,059 \cdot 48,846)$ doplnění suš 26,60 doplnění-bourání, pol 37c 0,372,1 smíš.zemina-výkopy pol 6a 36,16								
49	979990001R00	1	104,165	765,00	79 888,60	40,778	31 185,17	63,39	48 491,43
	Ostatní 01001-01 Hlašení jámy za účelem obnažení svodního dešť.potrubi v zemi pod chodníkem, očistění potrubí 01001-02 Zpětný zásep jámy se zhlutněním, zpětné doplnění dlažeb chodníku 01001-03 Přeložení dešť. svodu a vyvedení do zeleně u pošty, vč.dod. a doplnění nových kolen, abílinek, napojení, apod. 01001-04 Vyhlašení rýhy pro uložení zemnění hromosvodu $(21 \cdot 4,48 + 2 \cdot 3,6 \cdot 219,470,8)$ 01001-05 Zpětný zásep rýhy po uložení zemnění vč.zhutfnění / chodník 01001-06 Připátek k vzorkování řas.barev (3 vzorky zdarma)								
50	01001-01	kpl	1,000	3 120,00	19 257,21	0,000	0,00	1,00	19 257,21
51	01001-02	kpl	1,000	1 450,00	3 120,00	0,000	0,00	1,00	3 120,00
52	01001-03	kpl	1,000	1 726,00	1 450,00	0,000	0,00	1,00	1 450,00
53	01001-04	m3	10,554	626,00	1 726,00	0,000	0,00	10,55	1 726,00
54	01001-05	m3	10,554	460,00	6 606,55	0,000	0,00	10,55	6 606,55
55	01001-06	ks	3,000	500,00	4 854,68	0,000	0,00	3,00	4 854,68
	1 500,00								

ADEVITA S.R.O.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Prátská 636, PSČ 252 41, Dolní Břežany
 IČO 4255071 DIČ: CZ04255071